



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**  
Estado de Minas Gerais

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**OBRA:** REFORMA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

**LOCAL:** RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 26, CENTRO

**MUNICÍPIO:** JAPARAÍBA/MG

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>1</b>		<b>PISOS E ACABAMENTOS</b>			
1.1	ED-48502	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	2,00	Quantitativo aproximado
1.2	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	2,00	Quantitativo aproximado
1.3	ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	Quantitativo aproximado
1.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	2,00	Quantitativo aproximado
1.5	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	3,00	Substituir 03 vasos sanitários
1.6	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	Substituir 03 vasos sanitários
1.7	ED-48346	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M2	0,27	Comprimento x largura 1,08 x 0,25 = 0,27 m²
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>			
2.1	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	M2	112,18	Piso do estacionamento: 94,80 m² Rampa de acessibilidade: 3,29 m² Faixas de demarcação: 1,06 m² Telhas sobre o muro de divisa: 13,03 m² Total = 112,18 m²
<b>3</b>		<b>ELÉTRICA</b>			
3.1	ED-9973	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	20,00	Substituição das lâmpadas dos ambientes internos da Câmara
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
4.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	465,97	Área total da obra

JAPARAÍBA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020

PEDRO JÚNIOR COUTO DE CARVALHO  
ENG. CIVIL - CREA 164.372/D  
ART N°: 5848023